

Số: 132/BC-UBND

Uông Bí, ngày 05 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO

Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện việc sử dụng vốn NSTW hỗ trợ thực hiện các dự án gia cố hệ thống đê điều giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Uông Bí

Thực hiện công văn số 670/SNN&PTNT-TL ngày 26/02/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh về việc tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện việc sử dụng vốn NSTW hỗ trợ thực hiện các dự án gia cố hệ thống đê điều giai đoạn 2016-2020. UBND thành phố Uông Bí báo cáo như sau:

1. Rà soát, tổng hợp nguồn vốn NSTW đã hỗ trợ thực hiện các dự án gia cố hệ thống đê điều giai đoạn 2016-2020

Giai đoạn năm 2016 - 2020, trên địa bàn thành phố Uông Bí không có dự án gia cố hệ thống đê từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

2. Hiện trạng hệ thống đê điều

Trên địa bàn Thành phố Uông Bí có tổng số 31,036 km đê bao trong đó có 25,97 km đê cấp IV gồm: Đền Công 11,47 km; Phương Nam 5,3 km; Phương Đông 1,0km; Yên Thanh 8,2 km và có 5,05 km đê cấp V gồm: Quang Trung 3,05 km và Trung Vương 2,0 km. Hiện trạng các tuyến đê cụ thể như sau:

- *Tuyến đê Hang Sơn và đê Vành Kiệu II*: Tổng chiều dài tuyến đê là 5,316 km (đê Hang Sơn 2,677km, đê Vành Kiệu II 2,639 km) tuyến đê hiện đảm bảo tốt về mọi yếu tố như chân đê, thân đê, mặt đê và cao trình đảm bảo. Cao trình đỉnh đê đạt +4,5 m, khả năng chống chịu với bão cấp 9 với mực nước triều tần suất 5%, mực nước lũ tần suất 1,5%;

- *Tuyến đê Vành Kiệu III*: Tổng chiều dài đê 9,2 km cao trình đỉnh đê đạt +4,5 m, khả năng chống chịu với bão cấp 9 với mực nước triều tần suất 5 %, mực nước lũ tần suất 1,5 %;

- *Tuyến đê Đền Công*: Là đê cấp IV, chiều dài 11,47 km, tuyến đê đã được đầu tư tu bổ, nâng cấp (hạng mục đắp đất) với chiều rộng mặt đê là 3,0m, cao trình giả định đê (+4,3m), tuy nhiên, tuyến đê chưa được kè đá và kiên cố hoá mặt đê. Hiện trạng tuyến đê cơ bản đảm bảo phòng chống lụt bão.

- *Tuyến đê Quang Trung*: Tuyến đê Quang Trung dài 3,05 km là đê đắp đất, chiều rộng mặt đê là 3,0 m, cao trình giả định đê (+4,3m), có 5 công tiêu nước dưới đê. Hiện trạng tuyến đê cơ bản đảm bảo phòng chống lụt bão

- *Tuyến đê Trung Vương*: Chiều dài 02 km, thực hiện Dự án đầu tư khu đô thị Biệt thự Sông Ông, UBND thành phố Ông Bí đã có văn bản số 3067/UBND-KT ngày 17/12/2019 v/v đề nghị huỷ bỏ tuyến đê Trung Vương (*Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đang tham UBND tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT đưa tuyến đê Trung Vương ra khỏi danh sách các tuyến đê trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh*).

Nhìn chung, các tuyến đê trên địa bàn thành phố cơ bản đáp ứng trong công tác phòng chống lụt bão.

3. Danh mục dự án đề xuất hỗ trợ kinh phí

Tuyến đê Điền Công là đê cấp 4, dài 11,475 km. Năm 2018, UBND thành phố đã đầu tư kinh phí 12 tỷ đồng để tu bổ nâng cấp 2,1km thuộc tuyến đê Điền Công (đoạn từ cây Vôì đến miếu Cổ Linh). Tuy nhiên, toàn bộ tuyến đê Điền Công với tổng chiều dài 11,475km chưa được kê đá và cứng hoá mặt đê. UBND thành phố đề xuất hỗ trợ kinh phí để thực hiện việc kê đá và cứng hoá mặt tuyến đê Điền Công.

(Có phụ lục kèm theo).

UBND thành phố Ông Bí báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở NN&PTNT (B/cáo);
- Lưu VT, KT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đặng Đình Sách

TUYÊN ĐỀ TRỌNG ĐIỂM SÙNG YẾU ĐỀ XUẤT HỒ TRỢ KINH PHÍ

(Kèm theo Báo cáo số 132/UBND-KT ngày 05/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí)

| Tuyên đề | Địa điểm | Chiều dài (m) | Cấp đề | Diện tích tuyến đề bảo vệ (ha) | Dân số đề bảo vệ (người) | Danh mục đề xuất gia cố cấp bách | Sơ bộ giải pháp kỹ thuật xử lý | Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) |
|--------------------|----------------|---------------|--------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|
| Tuyên đề Diên Công | P. Trung Vương | 11.475 | IV | 1.193 | 2.077 | Xây dựng kè đá và cứng hoá mặt đề | Xây dựng kè đá học phía ngoài; bê tông mặt đề với chiều rộng từ 3,5-4m; xây kè chắn sóng cao 50cm | 80,3 |